

На основу члана 56. Закона о Јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14),
 ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина (Уговорни орган), дана 18.04.2016. године врши:

ДОПУНУ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА НАБАВКУ ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДВОРАНАМА ЗА ПАТОЛОГИЈУ БРОЈ 1205/16

Врши се допуна везана за тачку 3.5, став а) и б) која се налази на страни број 8
 Тендерске документације у виду допуне обрасца за цијену понуде, односно Прилога
 број 3.

ПРЕДМЈЕР РАДОВА - <u>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА</u>					
МРТВАЧНИЦА - НОВО ГРОБЉЕ У БИЈЕЉИНИ					
р.б.	Опис позиције	јед. мјере	кол.	ј.цијена	цијена
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА				
1.	Комплетна инсталација "темељног уземљивача" изведена траком Fe/Zn 25x4 мм ² положеном на одговарајућим носачима у слоју бетона дебљине 10 цм, на 5 цм од земље и завареном за гвожђе у темељу објекта на сваких 1,5 м дужине. Израда свих земљовода и извода. Сва међусобна укрштања траке, земљовода и одвода, повезати преко укрсног споја типа трака-трака. Ставка обухвата и укрсне комаде. Изводе ка унутрашњости објекта за потребе изједначења потенцијала оставити довољне дужине да се након бетонирања свих зидова може на њих лако спојити опрема смештена у објекту.	М	160		
2.	Комплетна инсталација за израду испитно-мјерног споја на мјесту спајања спусних водова са изводима са темељног уземљивача. Спој извести помоћу стандардног елемента - прикључник ЈУС Н.Б4.932 у одговарајућем орманићу са поклопцем, уграђеном у фасаду, типа	ком.	8		

	ЈУС Н.Б4.912, на висини $x=1,75$ м од коте стајалишта. Кутија са поклопцем мора бити естетски прихватљива за монтажу у фасади објекта.				
3.	Комплетна инсталација за израду спусних водова, од испитно мјерне кутије до металне кровне површине објекта, изведена поцинкованом челичном траком Фе/Зн 20x3 мм2, положеном у бетонским стубовима објекта или сендвич зиду објекта на потпорама ЈУС Н.Б4 925/Б за бетон или зид објекта.	м	20		
4.	Повезивање вертикалних олука са изводима из претходне тачке. Спој извести употребом стандардне обујмице за сливник ЈУС Н.Б4.914. Спој са бакром извести преко одговарајућих оловних уметака дебљине 2 мм.	ком.	8		
5.	Повезивање спусних водова из претходне тачке са хоризонталним олуцима. Спој извести употребом стандардне стазалке за олуку ЈУС Н.Б4.908. Спој са бакром извести преко одговарајућих оловних уметака дебљине 2 мм.	ком.	8		
6.	Израда свих премоштења на крову. Спајање система вентилације, димњака и свих металних маса на крову, са прихватним системом крова. Спој извести преко одговарајућих уметака дебљине 2 мм.	паушално	6		
7.	Испитивање свих громобранских инсталација у објекту, функционално испитивање И издавање атеста.	паушално	1		
	Укупно без ПДВ				
	Укупно са ПДВ				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ	
IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
V ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
VI КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
VII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
IX РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА	
РАДОВИ УКУПНО (БЕЗ ПДВ-а) :	
ПДВ (17%)	
РАДОВИ УКУПНО (СА ПДВ-ом) :	



ДИРЕКТОР

Миленко Вићановић

Достављено:

- Учесницима у поступку јавне набавке
- На интернет страници Уговорног органа